

Allegato 1

PENSILI PER SALE ENDOSCOPICHE

PREMESSA: Presso l’Ospedale di Sesto San Giovanni sono in fase di realizzazione n° 3 sale endoscopiche di cui la sala n° 1 e n° 2 per l’esecuzione di endoscopie, mentre la sala n° 3 verranno per l’esecuzione di endoscopie operative con l’ausilio di portatile per scopia.

ESIGENZE: Nelle sale n° 1 e n° 2 si vuole posizionare la strumentazione per endoscopia su di un pensile dotato di idonee utenze elettriche e gas, si precisa che il video della colonna di endoscopia deve essere visibile dall’operatore senza necessità di ruotare la testa in posizioni non ergonomiche.

Nella sala n° 3 la strumentazione per endoscopia verrà posizionata su carrello, ma si vuole comunque un pensile dotato di idonee utenze elettriche e gas, è necessaria una visiva anti X pensile e si precisa che il video della colonna di endoscopia ed il video del portatile di radioscopia devono essere visibili dall’operatore senza necessità di ruotare la testa in posizioni non ergonomiche.

Nell’allegato D sono indicate le apparecchiature in dotazione al reparto con indicazione della sala in cui verranno utilizzate e del peso indicativo, si tenga presente che potrebbero anche essere decisa una diversa allocazione nelle sale (ovviamente in ogni sala saranno comunque presenti tutte le apparecchiature necessarie per eseguire gli esami endoscopici).

L’Operatore economico che partecipa alla presente consultazione preliminare dovrà fornire:

- ipotesi tecnico/progettuale comprensiva di layout di installazione che permetta all’ASST di valutare le movimentazione dei pensili
- descrizione tecnica dettagliata della configurazione di pensile proposta
- indicazioni di eventuali esclusive dei prodotti proposti
- depliant illustrativo
- rispondenza alla direttiva 93/42/EEC s.m.i.
- CND e n° repertorio
- rispondenza alle normative CEI e UNI.

Si precisa che sono state realizzate le seguenti predisposizioni strutturale ed impiantistiche per ogni sala:

- struttura di sostegno con portata massima pari a 250 kg (si veda allegato B “Esecutivo-Staffaggio SSG.pdf”)
- n° 6 prese elettriche 10/16 A
- n° 2 prese fonia dati
- n° 2 prese ossigeno

- n° 1 presa vuoto
- n° 1 presa aria compressa (4 bar)

Si allega:

- allegato A- elenco delle strumentazioni che si vogliono alloggiare sul pensile
- allegato B - esecutivo staffaggio
- allegato C -progetto esecutivo impianto elettrico
- allegato D - progetto esecutivo impianto gas medicinali

A tal proposito, l'Operatore Economico dovrà inserire il valore economico stimato del sistema che dovrà essere realizzato mediante l'ipotesi tecnico/progettuale richiesta, come riportato nell'avviso di consultazione "Step 3 - Offerta economica".